

Les gestes barrières à tout moment



Dans le cas où la distance de 1m
ne peut être respectée,
le port du masque de protection est
obligatoire

1-Prérequis de l'activité

- Figurent dans le périmètre de la présente fiche les principaux travaux suivants :
 - *Balisage de l'atelier de travail et mise place la signalisation temporaire sur voie circulée,*
 - *Chargement et déchargement des véhicules,*
 - *Terrassement à la pelle, à la pioche (terre, graviers) ou au marteau piqueur (roche, revêtements),*
 - *Approvisionnement et distribution des matériels, abattage des supports, montage des lisses, utilisation des marteaux arracheurs et marteau volant.*
- Fiches de prévention Covid-19 sur les thèmes : Transport / Déplacement, Habillage / Déshabillage, Lieux de vie, Accueil, Gestes de premiers secours et EPI spécifiques Covid-19.

Le référent Covid-19 aura la responsabilité d'informer les salariés et de veiller à l'application des consignes.

2-Évaluation des conditions de mise en œuvre du Guide sanitaire Covid-19 pour la Construction



Selon les Professionnels réunis sous l'égide de Routes de France, les activités de la présente fiche ont fait l'objet d'une évaluation du niveau des remédiations afin d'être réalisées aux conditions sanitaires essentielles. La présente fiche ne se substitue pas à l'analyse des risques de l'entreprise. Appréciation générale du **niveau de difficulté d'adaptation** du **ou des modes opératoires** en référence au Guide BTP dans sa version du 10 avril 2020.

Les trois niveaux sont d'exigence égale quant aux préconisations du guide de l'OPPBTP. Ils se distinguent sur les modalités de mise en œuvre.

Niveau 1 : mesures avec adaptation des modes opératoires et de l'organisation.

Niveau 2 : mesures nécessitant des changements importants des modes opératoires et de l'organisation.

Niveau 3 : mesures exigeant des changements majeurs des modes opératoires et de l'organisation.

*Pour ce thème, la couleur du niveau est **ORANGE** (Niveau 3).*

3-Mesures barrières particulières à adopter pour satisfaire au Guide OPPBTP

Tâche ou étape du mode opératoire	Mesures exceptionnelles de remédiation Covid-19		
	Organisation	Technique	Humaine
Balisage chantier	Privilégier la manipulation des éléments de signalisation temporaire par une même personne pour le chargement dans le fourgon, la pose et la dépose.	Port des gants usuels de travail	
Chargement/déchargement véhicules	Privilégier autant que possible les manutentions mécaniques pour éloigner les opérateurs.	<p>Mécaniser les chargements et déchargement avec engins et outils :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chariot élévateur /transpalette, - Chariot pour bouteilles de gaz, - Rampe ou hayon pour les matériels sur roulette. <p>Dans le cas déchargement de matériel nécessitant des manutentions à 2 (groupe électrogène...), port d'un masque et de lunettes de protection.</p> <p>Port des gants usuels de travail.</p>	Constituer un binôme permanent pour les manipulations d'objets lourds.
Terrassement mécanique	Réaliser la tâche seul , en alternance avec deuxième opérateur.	Attribuer individuellement les outils (marquage, étiquetage des outils), à défaut, désinfecter les zones de préhension des outils à chaque passation .	Sensibiliser le personnel sur les consignes spécifiques Covid-19.
Assemblage boulonnage	Constituer un binôme permanent pour le cas où les travaux ne permettent pas la distanciation.	<p>Faciliter l'assemblage des glissières pour diminuer la nécessité d'être à plusieurs opérateurs pour aligner les trous de boulonnage, par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desserrer la file existante pour faciliter l'ajustement des trous de boulonnage. <p>Port gants usuels.</p> <p>En cas d'impossibilité de conserver la distance de sécurité, chaque opérateur doit porter un masque et des lunettes de protection.</p> <p>Pour les opérateurs qui portent en permanence un masque, des consignes peuvent être données de porter des lunettes lors des travaux rapprochés (distance moins de 1m).</p>	Sensibiliser le personnel sur les consignes spécifiques Covid-19.



Métier : Constructeur de routes

Activité : Battage de glissières

Fiche
RF20

Manutention des matériaux (lisses, supports,...)	Constituer un binôme permanent. Respecter la distanciation (1m) entre opérateurs.	Port gants usuels .	Sensibiliser le personnel sur les consignes spécifiques Covid-19.
Arrachage support avec arracheur pneumatique, hydraulique	Réaliser la mise en place du marteau et la commande du marteau par un seul opérateur .	Dans le cas de plusieurs utilisateurs, désinfecter avant utilisation ou à chaque passation. Port gants usuels . En cas d'impossibilité de conserver la distance de sécurité, chaque opérateur doit porter un masque et des lunettes de protection. Pour les opérateurs qui portent en permanence un masque, des consignes peuvent être données de porter des lunettes lors des travaux rapprochés (distance moins de 1m).	Sensibiliser le personnel sur les consignes spécifiques Covid-19.
Utilisation marteau volant	Pour les supports de 1,5m une seule personne .	Privilégier l'utilisation de marteau sur mat pour qu'un seul opérateur intervienne. Dans le cas de plusieurs utilisateurs, désinfecter avant l'utilisation . Pour les supports de 2m, si deux opérateurs, port d'un masque et lunettes de protection. Port gants usuels .	Sensibiliser le personnel sur les consignes spécifiques Covid-19.
Conduite de la sonnette de battage	Tâche réalisée par un seul utilisateur de la sonnette,	Désinfection des manettes après mise en place sur chemin de roulement.	Sensibiliser le personnel sur les consignes spécifiques Covid-19.
Réglage visuel de l'alignement et altimétrie	Respect des 1 mètre . Attribuer la masse à un seul utilisateur .	Attribuer individuellement les outils (marquage, étiquetage des outils), à défaut, désinfecter les zones de préhension des outils à chaque passation.	
Découpe au chalumeau, utilisation des tronçonneuses thermiques	Un seul utilisateur des outils.	Désinfection en fin de poste . Conserver les EPI habituels .	

4-Ressources documentaires associées

Guide de préconisations de sécurité sanitaire dans la construction:

<https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Sante/Covid-19-mise-a-jour-des-preconisations-de-securite-sanitaire-dans-la-construction-au-sujet-des-masques>

Boite à outils :

<https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Dossiers-prevention/Covid-19-Preconisations-de-securite-sanitaire-pour-les-chantiers-du-BTP/La-boite-a-outils-Covid-19>

Fiches établies dans le cadre du guide de préconisation COVID 19 par l'OPPBTP, dont notamment :

- Les bons gestes pour se protéger sur le chantier et dans l'atelier du BTP,
- Se laver les mains pour se protéger dans l'atelier et sur le chantier du BTP,
- Porter efficacement son masque pour se protéger dans l'atelier et sur le chantier du BTP.

5-Liens avec les documents obligatoires et contractuels

Document Unique d'Evaluation des Risques.

Protocole de chargement et déchargement.

PPSPS ou Plan de Prévention.

6-Informations utiles

Fournitures spécifiques Covid-19 :

- Lingettes désinfectantes type WIP'Anios (poignées, claviers d'ordinateur, sièges de toilettes, véhicules, engins, outillages...).
- Spray désinfectant.
- Savon liquide ou solution hydroalcoolique.
- Essuie-mains jetables.
- Si possible poubelles à pédale et couvercle pour jeter les consommables d'hygiène après usage.
- Sacs à déchets.
- Gants usuels de travail.
- Gants jetables pour manipuler les poubelles et pour assurer le nettoyage et la désinfection.
- En cas d'absence de point d'eau sur le lieu de travail, bidons d'eau étiquetés « eau de lavage mains ».